

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	x(?)			
1.2	EMISSÃO DE ART	vb	1,00			
1.3	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA PARA TRABALHO EM	vb	1,00			
1.4	LAVAGEM POR HIDROJATEAMENTO APENAS COM ÁGUA PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS SUPERFICIAIS	m ²	7500,00			
1.5	APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, NA PROPORÇÃO DE 1:2, COM ROLO APROPRIADO E POSTERIOR ENXAGUE POR HIDROJATEAMENTO, REPETIR SE NECESSÁRIO	m ²	7500,00			
2	REPARO DE REVESTIMENTO E TEXTURA					
2.1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO APÓS DELIMITAÇÃO DA ÁREA E CORTE COM FERRAMENTAS APROPRIADAS, APLICAÇÃO DE CHAPISCO E POSTERIOR RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO COM MASSA PRONTA ESPECIFICA PARA ÁREA EXTERNA	m ²	100,00			
2.2	APLICAÇÃO DE PRIME SOBRE REBOCO E POSTERIOR RECOMPOSIÇÃO DE TEXTURA RUSTICA DA MESMA MARCA E COR EXISTENTES	m ²	100,00			
3	TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO JANELAS					

3.1	REPARO DAS BORDAS DAS JUNTAS DE DILAÇÃO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA EM TODA EXTENSÃO DAS JUNTAS.	m	1400,00			
3.2	APLICAÇÃO DE LIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM POLIESTILENO, COM DIÂMETRO 25% MAIOR QUE QUE A LARGURA DA JUNTA	m	1400,00			
3.3	APLICAÇÃO DE SELANTE, MONOCOMPONENTE - POLIURETANO – PU DE ALTO DESEMPENHO EM JUNTAS DE DILATAÇÃO DE 35MM DE LARGURA	m	1400,00			
3.4	APLICAÇÃO DE SILICONE ACÉTICO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO NA PARTE EXTERNA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE SILICONE ANTIGO	m	1500,00			
4	PINTURA FACHADA					
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR SOBRE PAREDE, 1 DEMÃO	m ²	6700,00			
4.2	PINTURA EXTERNA SOBRE PAREDES COM TINTA ACRÍLICA, LINHA	m ²	6700,00			
5	LIMPEZA FINAL					
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS	UN	1,00			