

## **MD111 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ESTRUTURADO NO AUDITÓRIO**

### **INTRODUÇÃO:**

O presente MEMORIAL DESCRITIVO especifica os requisitos mínimos para a obra de FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO NO AUDITÓRIO do Instituto Internacional de Neurociência – Edmond e Lily Safra – IIN-ELS, situado na Av. Alberto Santos Dumont, nº 1560, Zona Rural, Macaíba/RN, CEP 59288-899.

A obra de reforma deverá ser realizada por profissionais especialistas de reconhecida experiência e competência profissional na área de forro estruturado de gesso acartonado, comprovadas por meio de Anotação de Responsabilidades Técnicas – ARTs - e Certidão de Acervo Técnico – CAT.

As empresas interessadas em participar do processo deverão, obrigatoriamente, visitar o local onde serão executados os serviços para a obtenção dos detalhes que devem ser considerados. Após a visita a proponente receberá o Atestado de Vistoria, emitido pelo setor de engenharia do ISD, que deverá ser encaminhado junto dos demais documentos requeridos na carta convite. O agendamento deverá ser solicitado através do e-mail [compras@isd.org.br](mailto:compras@isd.org.br).

### **ESCOPO DE FORNECIMENTO:**

O serviço prevê instalação de forro estruturado em gesso acartonado, com pintura na cor preta fosca, diretamente sobre as placas, sem emassamento. Para realização dos serviços será necessário fazer a retirada e após a conclusão do forro fazer a reinstalação de espelhos acústicos existentes.

1 – Fornecimento e instalação de FORRO DE GESSO ESTRUTURADO RETO em placas de gesso acartonado GYPSUM ou similar. Quantidade: 94,13 m<sup>2</sup>.

2 - Fornecimento e instalação de FORRO DE GESSO ESTRUTURADO INCLINADO em placas de gesso acartonado GYPSUM ou similar. Quantidade: 46,23 m<sup>2</sup>.

3 – Serviço de fechamento lateral em placas de gesso acartonado. Quantidade: 12 m.



4 – Fornecimento e instalação de lã de PET 50 mm – Quantidade: 234 m<sup>2</sup>.

5 – Fornecimento e instalação de tabica metálica – Quantidade: 65 m.

6 – Pintura em PVA látex, aplicação manual, na cor preta fosca. Quantidade: 141 m<sup>2</sup>.

7 – Serviço de remoção e reinstalação de espelhos acústicos flutuantes, considerar a desmontagem das peças, se necessário.

Quantidade: 4 espelhos acústicos medindo 0,79m x 3,28m;  
4 espelhos acústicos medindo 0,94m x 3,28m;  
4 espelhos acústicos medindo 1,88m x 3,28m;  
2 espelhos acústicos convexos TIPO 1: 1,26m x 3,28m  
2 espelhos acústicos convexos TIPO 2: 1,10m x 3,28m

## ANEXOS

Anexo 1 – Projeto Auditório 1/3;  
Anexo 1 – Projeto Auditório 2/3; e  
Anexo 1 – Projeto Auditório 3/3.

## NORMAS

Além das normas brasileiras, exigências de concessionárias de serviços públicos, legislação municipal, estadual ou federal e eventualmente normas internacionais, o projeto será concebido tendo em vista a minimização dos custos de implantação e proporcionar redução dos custos de operação e manutenção do empreendimento.

## DESENHOS:

Os desenhos em dwg e projetos atuais e outros que são relacionados a este Memorial Descritivo serão disponibilizados sob demanda.

Os mesmos são propriedade do ISD e não poderão ser usados para outro fim que não o aqui especificado, bem como compartilhados com outras pessoas ou empresas sem o consentimento do ISD.

